

Muster-Leistungsverzeichnis
Sanierung von feuchtem Mauerwerk
Natursteinverfestigung

Allgemeine Vorbemerkungen gemäß Blatt
 Spezielle Vorbemerkungen sind - nicht - beigefügt.

Pos	Beschreibung	Menge	Einheitspreis		Betrag	
			€	c	€	c
1	Natursteinverfestigung Angewitterte und mürbe Steinpartien mit Verfestiger auf Kieselsäure- ester-Basis zweimal tränken (fluten). Wartezeit zwischen den Arbeitsgängen 2 bis 3 Wochen Fabrikat : Sandsteinverfestiger epasit sv (Richtqualität) Verbrauch : Je nach Saugfähigkeit und Verwitterungsgrad des Baustoffes. Genauen Verbrauch durch Musterflächen ermitteln. (Größenordnung 1 bis 10 l/m ² bzw. Herstellerangabe) Wartezeit bis zum folgenden Arbeitsgang ca. 3 Wochen.	m ²				
			Übertrag			
	Endsumme					